

**Przedmiar robót**

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena za jedn. w zł.	Wartość w zł. 5x6
1	2	3	4	5	6	7
1		REMONT ULICY SŁONECZNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,233		
1.1.2	KNNR 6 0805-0500	Rozebranie opaski z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki	m2	62,650		
1.1.3	KNNR 6 0803-0700	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej. UWAGA: materiał z rozbiórki ułożyć na palety i dostarczyć w miejsce wskazane przez zarządcę drogi	m2	25,180		
1.1.4	KNNR 6 0806-0200	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem materiału z rozbiórki	m	233,000		
1.1.5	KNNR 6 0806-0800	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej z wywozem materiału z rozbiórki	m	179,000		
1.1.6	KNNR 6 0802-0400	Frezowanie korekcyjne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych do grub. 3 cm. UWAGA: destruk z frezowania nawierzchni przekazać zarządcy drogi	m2	1 705,210		
1.1.7	KNNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych	szt.	7,000		
1.1.8	KNNR 2-31 1406-0200	Regulacja pionowa i oczyszczenie studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych	szt.	1,000		
1.1.9	KNNR 2-31 1206-0500 analogia	Remonty nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - regulacja wysokościowa nawierzchni wraz z obramowaniem - materiał z uprzedniej rozbiórki	m2	48,000		
1.1.10	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III na szerokości 1 m za krawężnikiem	m2	179,000		
1.2		KONSTRUKCJA I NAWIERZCHNIE				
1.2.1	KNNR 6 0109-0100	Podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 frakcji 0/31,5 mm, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie podbudowy w miejscach rozbiórki kostki brukowej	m2	25,180		
1.2.2	KNNR 6 1005-0600	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	m2	1 705,210		
1.2.3	KNNR 6 1005-0700	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2	1 705,210		
1.2.4	wycena własna	Ułożenie geosiatki z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i w poprzek włókien min. 50/50 KN na całej szerokości remontowanej nawierzchni	m2	1 631,000		
1.2.5	KNNR 6 0108-0201	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W 50/70 KR 1-2 grub. średnio 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15 t na odleg. 5 km	t	163,100		
1.2.6	KNNR 6 0309-0200	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC11S 50/70, KR 1-2 grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15 t.	m2	1 705,210		
1.3		OBRAMOWANIE				
1.3.1	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej	m	183,000		
1.3.2	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm oraz elementy przejściowe o wymiarach 15x22x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,000		
Razem (netto)						

słownie: .....

.....  
podpis upoważnionego przedstawiciela