
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU NA BUDYNKU SOKOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ADRES INWESTYCJI : 08-300 Sokółów Podlaski - ul. Wolności 27
INWESTOR : SOKOŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
ADRES INWESTORA : 08-300 Sokółów Podlaski - ul. Wolności 27
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT DACHU NA BUDYNKU SOKOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY			
1 d.1	KNR 4-04 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy miedzianej w pasie nadrynnowym (blacha własność zamawiającego) 208.00	m ² m ²	 208.000	
				RAZEM	208.000
2 d.1	KNR 4-01 0412-02	Elementy konstrukcyjne dachu - nadbitka krokwi - kleszcze (zmiana kąta nachylenia dachu w pasie nadrynnowym) 200.00	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
3 d.1	KNR-W 4-01 0418-02	Deskowanie dachu z desek o grubości 25 mm na styk 208.00	m ² m ²	 208.000	
				RAZEM	208.000
4 d.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 110.00	m m	 110.000	
				RAZEM	110.000
5 d.1	KNR-W 2-02 0510-02	Pokrycie dachów blachą miedzianą gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm - łączenie ze starym pokryciem z zakładem 228.00	m ² m ²	 228.000	
				RAZEM	228.000
6 d.1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy miedzianej 31.00	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
7 d.1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m 735.00	m ² m ²	 735.000	
				RAZEM	735.000
8 d.1	KNR 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. do 2 m2 208.00	m ² m ²	 208.000	
				RAZEM	208.000
9 d.1	KNR 4-01 0627-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek metodą smarowania preparatami solowymi 208.00	m ² m ²	 208.000	
				RAZEM	208.000
10 d.1	KNR 4-01 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 208.00	m ² m ²	 208.000	
				RAZEM	208.000