Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Tablice rozdzielcze i WLZ**			
1 d.1	KNNR 5 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg Rozdzielnia T1, T2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNNR 5 0715-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem YKY 5x25	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
3 d.1	KNNR 5 0103-02	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
2		**Instalacja elektryczna**			
4 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe HDGs 4x1,5	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
5 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Przycisk PPOŻ	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KSNR 5 0405-06	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.		
		35	wyp.	35,000	
				RAZEM	35,000
7 d.2	KSNR 5 0405-06	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe gniazdo p/t hermetyczne	wyp.		
		8	wyp.	8,000	
				RAZEM	8,000
8 d.2	KSNR 5 0406-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w żłobkach na wyłącznikpodłoże betonowe	wyp.		
		76	wyp.	76,000	
				RAZEM	76,000
9 d.2	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - panel LED 600x600 40-50W n/t	kpl.		
		59	kpl.	59,000	
				RAZEM	59,000
10 d.2	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - oprawa LED 16W z czujnikiem ruchu	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa hermetyczna 2x36W	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa awaryjna EXIT	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg moduł awaryjny 1h	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
3		**Instalacja odgromowa**			
14 d.3	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
15 d.3	KNNR 5 0101-02	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie rura odgromowa	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.3	KNNR 5 0201-05	Drut fi 8mm wciągane do rur	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
17 d.3	KNNR 5 0303-10	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2 puszka złącza odgromowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.3	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4		**Badania i pomiary**			

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36954

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.4	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.4	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.4	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		20	pomiar	20,000	
				RAZEM	20,000
22 d.4	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
23 d.4	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.4	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		119	szt.	119,000	
				RAZEM	119,000