
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul Lipowej w Sokołowie Podlaskim - monitoring wizyjny
ADRES INWESTYCJI : SOKOŁÓW PODLASKI UL. LIPOWA 50
INWESTOR : Miasto Sokołów Podlaski
ADRES INWESTORA : 08-300 Sokołów Podlaski ul.Wolności 21,
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0111-03	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże betonowe 130x50 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNNR 5 0111-07	Kanał instalacyjny z PCW - listwa przegrodowa 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNNR 5 0406-01	Łącznik odgałęźny 130x50 szt. 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNNR 5 0406-01	Narożnik wewnętrzny 130x50 szt. 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNNR 5 0406-01	Łącznik kątowy 130 x 50 szt. 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNNR 5 0406-01	Narożnik zewnętrzny 130x50 szt. 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 5 0406-01	Końcówka listwy 130 x 50 szt. 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNNR 5 0406-01	Łącznik pokrywy szerokość 80 mm szt. 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNNR 5 0406-01	Łącznik podstawy 130 x 50 szt. 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNR AT-35 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika) - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm 300	m kab- ła m kab- ła	 300.000	
				RAZEM	300.000
11	KNNR 5 0103-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie 90	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
12	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 Puszka hermetyczna N/T pusta IP42 Biała 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg Rozdzielnica natynkowa 24 mod (N+PE) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach Wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach Wyłącznik nadprądowy 1-bieg 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Rozłącznik główny izolacyjny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych ko- rytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód YDY 4x4 750 V 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
18	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna obrotowa	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR AT-35 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego wciągany do rury (kabel do gniazda użytkownika) -odcinek poziomy, kabel światłowodowy kabel światłowodowy 12J G.652D ze-wnetrznv ADSS 5.3mm 400	m kab- la m kab- la	400.000	
				RAZEM	400.000
20	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kabel YKY 5x2, 5 06/1kV 420	m	m	
				420.000	420.000
21	KNR 5-01 0106/01 analiza indy- widualna	Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych RPP 100/3,7 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie 400	m m	RAZEM 400.000	
				RAZEM	400.000
22	analiza indywidualna	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami dla punktu zasilania	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m ³	m ³	115.000	
				RAZEM	115.000
24	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m ³	m ³ m ³	 115.000	
					115,000
25	KNR 5-01 0401 02	Budowa studnia kablowe, teletechniczna, przelotowa: SK-1 7	stud. stud.	 7.000	
				RAZEM	7.000
26	analiza indy- widualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1,000 1	kpl kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - Rura karbowana typu 50 mm 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
28	analiza indy- widualna	Dostawa i montaż szafki teletechnicznej , hermetycznej wandaloodpornej na klu- czyk montowanej na słupie oświetleniowym wraz z całym wyposażeniem (dwa gniazda zasilające 230V, switch zarządzalny, 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
29	analiza indy- widualna	Montaż rur osłonowych stalowych na słupach oświetleniowych dla okablo-wania do punktów kamerowych 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
30	analiza indy- widualna	Montaż gniazda elektrycznego wodoszczelnego hermetycznego, , chowanego w trawniku	1 szt	1.000	
				RAZEM	1.000